



场地现状图

说明:

- 1、田径场跑道由于遭周边榕树破坏，导致跑道基础拱起，先需将拱起部分破除挖至跑道面-280mm处，并清除树根，破除面积为: 503.78m<sup>2</sup>；铲除跑道面层，铲除面积为: 2891.31m<sup>2</sup>
- 2、西北边一号篮球场由于场地下沉，先需将面层破除挖至篮球场面-1000mm处，破除面积为651.31m<sup>2</sup>；回填破除混凝土块，回填石粉；
- 3.、东南边拆除花基、并挖至篮球场面层-280mm处，挖除面积为: 28.3m<sup>2</sup>

—— 破除区域



佛山市城匠建筑设计院有限公司  
Foshan Chengjiang Architectural Design Institute Co., Ltd.  
甲级证书号：A144017543

单 定	林健强	项 目 负 责	周群芳	张 雷	主 持 人	设 计	区 建 策	工 程 号
审 核	谢雷群	专业负责	周群芳	张雷	校 对	朱军华	牛伟	图 号
复 核	谢雷群	专业负责	周群芳	张雷	校 对	朱军华	牛伟	日 期

兴 建 单 位	佛山市顺德区均安中心小学	工 程 号	
工 程 名 称	均安中心小学运动场改造工程	专 业	建 筑
图 纸 内 容	场地现状图	阶 段	施 工